

---

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

NAZWA INWESTYCJI : Docieplenie i Wykonanie Instalacji Wentylacji Mechanicznej w Budyńku Kościoła  
ADRES INWESTYCJI : Białystok, Pl. Ks. Adolfa Ołdziejewskiego 1, dz. nr 139/4 obr. ew. 0021-Dojlidy  
INWESTOR : Parafia Rym. - Kat. Chrystusa Króla w Białymstoku  
ADRES INWESTORA : Białystok pl. ks. A. Ołdziejewskiego 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KATARZYNA TWORKOWSKA  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : ANDRZEJ K. ŁUKASZEWICZ  
DATA OPRACOWANIA : 30.04.2019

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
30.04.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>INSTALACJE SANITARNE</b>					
1		<b>CPV 45331100 -7 INSTALACJA C.O.</b>			
1	KNNR 4 d.1 0410-02	Szafki z rozdzielaczami do instalacji ogrzewania podłogowego o ilości obwodów 6 + 7 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2		Wykonanie ogrzewania podłogowego	m <sup>2</sup>		
d.1		431	m <sup>2</sup>	431.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>431.000</b>
3	KNNR 4 d.1 0404-03	Rurociągi w instalacjach c.o. o śr. zewnętrznej 35 mm 70	m m	70.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
4	KNNR 4 d.1 0404-03	Rurociągi w instalacjach c.o. o śr. zewnętrznej 42 mm 24	m m	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
5	KNNR 4 d.1 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) 4	urz. urz.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
6	KNNR 4 d.1 0406-03	Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna) 1	próba próba	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KNR 0-34 d.1 0101-02	Izolacja rurociągów śr.35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.25 mm (C) 70	m m	70.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
8	KNR 0-34 d.1 0101-02	Izolacja rurociągów śr.42 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.25 mm (C) 24	m m	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
9	KNNR 4 d.1 0522-04	Zawory kulowe o śr. nominalnej 32 mm 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
10	KNNR 4 d.1 0522-04	Zawory zwrotne o śr. nominalnej 32 mm 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
11	KNNR 4 d.1 0522-04	Pompa obiegowa Magna3 25-60 lub równoważna 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNNR 4 d.1 0529-02	Uruchomienie układu 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>